



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Diretoria de Obras e Serviços Públicos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

OBJETO	MUNICÍPIO	DATA BASE	BDI 1	BDI 2	BDI 3
REFORMA DA ANTIGA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA	Santa Lúcia	02-24 (N DES.)	20,34%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unit. (R\$)	BDI (%)	Preço Unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA DA ANTIGA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA										48.845,17
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.788,39	
1.1.			IDENTIFICAÇÃO DA OBRA					-	1.788,39	
1.1.1.	CDHU - 193	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M2	4,50	330,25	BDI 1	397,42	1.788,39	CP
2.			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAL					-	3.581,18	
2.1.			HIDRÁULICA					-	125,78	
2.1.1.	CDHU - 193	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	2,00	44,54	BDI 1	53,60	107,20	CP
2.1.2.	CDHU - 193	04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	2,00	7,72	BDI 1	9,29	18,58	CP
2.2.			ALVENARIA E ESQUADRIAS					-	1.848,26	
2.2.1.	CDHU - 193	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	2,32	81,44	BDI 1	98,00	227,36	CP
2.2.2.	CDHU - 193	03.03.040	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	M2	37,81	6,11	BDI 1	7,35	277,90	CP
2.2.3.	CDHU - 193	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	17,98	12,22	BDI 1	14,71	264,49	CP
2.2.4.	CDHU - 193	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	14,22	31,60	BDI 1	38,03	540,79	RA
2.2.5.	CDHU - 193	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	4,18	106,90	BDI 1	128,64	537,72	CP
2.3.			ELÉTRICA					-	1.607,14	
2.3.1.	CDHU - 193	04.17.020	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	UN	13,00	20,02	BDI 1	24,09	313,17	CP
2.3.2.	CDHU - 193	04.18.390	Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm	M	217,00	2,50	BDI 1	3,01	653,17	CP
2.3.3.	CDHU - 193	04.19.120	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	UN	23,00	20,02	BDI 1	24,09	554,07	CP
2.3.4.	CDHU - 193	04.21.160	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	M2	0,72	100,10	BDI 1	120,46	86,73	CP
3.			ALVENARIA E ESQUADRIAS					-	7.574,29	
3.1.			ALVENARIA					-	6.358,74	
3.1.1.	CDHU - 193	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm	M2	11,16	82,20	BDI 1	98,92	1.103,95	CP
3.1.2.	CDHU - 193	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm	M2	7,15	95,09	BDI 1	114,43	818,17	CP
3.1.3.	CDHU - 193	17.02.020	Chapisco	M2	92,41	7,01	BDI 1	8,44	779,94	CP
3.1.4.	CDHU - 193	17.02.120	Emboço comum	M2	54,60	22,76	BDI 1	27,39	1.495,49	CP
3.1.5.	CDHU - 193	17.02.220	Reboco	M2	54,60	13,22	BDI 1	15,91	868,69	CP
3.1.6.	CDHU - 193	32.17.010	Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo	M3	1,32	813,67	BDI 1	979,17	1.292,50	CP

RECURSO
↓



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Diretoria de Obras e Serviços Públicos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

OBJETO	MUNICÍPIO	DATA BASE	BDI 1	BDI 2	BDI 3
REFORMA DA ANTIGA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA	Santa Lúcia	02-24 (N DES.)	20,34%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unit. (R\$)	BDI (%)	Preço Unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA DA ANTIGA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA									48.845,17	
3.2.			ESQUADRIAS					-	1.215,55	
3.2.1.	CDHU - 193	24.20.020	Recolocação de esquadrias metálicas	M2	7,23	45,15	BDI 1	54,33	392,81	CP
3.2.2.	CDHU - 193	26.02.040	Vidro temperado incolor de 8 mm	M2	2,34	262,75	BDI 1	316,19	739,88	CP
3.2.3.	CDHU - 193	19.20.020	Recolocação de mármore, pedras e granitos, assentes com massa	M2	1,08	63,75	BDI 1	76,72	82,86	CP
4.			PINTURA					-	18.548,18	
4.1.			ALVENARIA E FORRO					-	17.435,09	
4.1.1.	CDHU - 193	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (paredes internas)	M2	252,03	32,24	BDI 1	38,80	9.778,76	CP
4.1.2.	CDHU - 193	33.10.010	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo (forro)	M2	89,87	28,93	BDI 1	34,81	3.128,37	CP
4.1.3.	CDHU - 193	33.10.050	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo (paredes externas)	M2	116,70	32,24	BDI 1	38,80	4.527,96	CP
4.2.			ESQUADRIAS					-	1.113,09	
4.2.1.	CDHU - 193	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	19,48	47,48	BDI 1	57,14	1.113,09	CP
5.			INSTALAÇÕES					-	5.195,98	
5.1.			ELÉTRICA					-	5.195,98	
5.1.1.	CDHU - 193	37.03.200	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	2,00	623,46	BDI 1	750,27	1.500,54	CP
5.1.2.	CDHU - 193	39.21.030	Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	300,00	4,21	BDI 1	5,07	1.521,00	CP
5.1.3.	CDHU - 193	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo	CJ	8,00	34,87	BDI 1	41,96	335,68	CP
5.1.4.	CDHU - 193	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	14,00	25,42	BDI 1	30,59	428,26	CP
5.1.5.	CDHU - 193	41.14.210	Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W	UN	13,00	90,16	BDI 1	108,50	1.410,50	CP
6.			REVESTIMENTOS					-	12.157,15	
6.1.			PISOS					-	12.157,15	
6.1.1.	CDHU - 193	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	71,50	141,29	BDI 1	170,03	12.157,15	CP

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais da referência de preços indicada.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA

Diretoria de Obras e Serviços Públicos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

OBJETO	MUNICÍPIO	DATA BASE	BDI 1	BDI 2	BDI 3
REFORMA DA ANTIGA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA	Santa Lúcia	02-24 (N DES.)	20,34%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Custo Unit. (R\$)	BDI (%)	Preço Unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA DA ANTIGA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA									48.845,17

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santa Lúcia, 3 de julho de 2024.



Documento assinado digitalmente

ADEMILSON ROBERTO RAMOS

Data: 03/07/2024 Hora: 11:42:12 GMT: -3

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico

Nome: ADEMILSON ROBERTO RAMOS

CREA/A117021-0

ART/RI 14469828

← RECURSO