

BDI Padrão: 25,00%

Bancos:
SINAPI: SP 02/2025

Obra: DRENEGEM PLUVIAL EM VIAS MUNICIPAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				SERVIÇOS PRELIMINARES						2.400,00
				PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA.						
1.1	Insumo	SINAPI	4813		M2	4,8	400,00	500,00	1.920,00	2.400,00
2				DRENEGEM PLUVIAL						16.266,47
2.1	Composição	SINAPI	102278 AF_02/2021	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M3	96	9,59	11,99	920,64	1.150,80
2.2	Composição	SINAPI	92212 ASSENTAMENTO. AF_12/2015	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E	M	10	311,08	388,85	3.110,80	3.888,50
2.3	Composição	SINAPI	93378 AF_08/2023	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.	M3	96	25,06	31,33	2.405,76	3.007,20
2.4	Composição	SINAPI	99318 DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENEGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,	M	1	306,20	382,75	306,20	382,75
2.5	Composição	SINAPI	102457 DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENEGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,	UN	1	1.647,13	2.058,91	1.647,13	2.058,91
2.6	Composição	SINAPI	98114 M. AF_12/2020	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENEGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6	UN	1	545,15	681,44	545,15	681,44
2.7	Composição	SINAPI	105596 ESCAVAÇÃO. AF_09/2024	RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE	M3	6	95,44	119,30	572,64	715,80
2.8	Composição	SINAPI	102098 FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O	M3	1,5	1.947,14	2.433,93	2.920,71	4.381,07

Total

R\$ 18.666,47



ELSO LEMES FILHO
ENG. CIVIL - CREA 060113022