



PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE
ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE PARTICIPANTES

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 00068/2026

DISPENSA:00030/2026

PUBLICADO EM: 09/06/2026

PROPOSTA ATÉ: 12/06/2026

REALIZAÇÃO EM: 15/06/2026

OBJETO: A execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em unidades escolares do município de Caconde, abrangendo a instalação e substituição de calhas, rufos e impermeabilizações.

Empresas Participantes:

Proposta do fornecedor 1:

62.414.505 JOÃO GUSTAVO DE ANDRADE

ITEM	DESCRIÇÃO	UN I	QT	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1	Unidade escolar: EMEB Prof.^a Dirce Ribeiro Bazilli Instalação de 30 metros de contra rufo acima do corpo da calha platibanda onde se encontra com vazamento/ infiltração, vedação dos rufos de encosto e rufos pingadeiras que estão com infiltração nas emendas e nos parafusos de fixação e aplicação de impermeabilização cimentícia a frio com tela de poliéster na laje frontal do prédio medindo uma área de 10,00 x 2,00 e 6,00 x 2,00 metros,	Sv	1	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
2	Unidade escolar: Núcleo Patrícia Maria Sartini Muniz Dias Instalado calhas de beiral nas testeiras dos dois lados da edificação e rufos de telhas e de abas para substituir os telhões que estão caindo. Dos materiais compreendem 90,00 metros de calha de beiral, 20,00 metros de rufos de aba, 20,00 metros de rufos	Sv	1	R\$ 12.766,67	R\$ 12.766,67



PREFEITURA DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CACONDE
ESTADO DE SÃO PAULO

	de telha e 10 bocaletas de 100 mm com condutores de água pluvial.				
3	Unidade escolar: Creche Escola Prof. Nicola Tortorelli Instalação 120,00 metros de rufos de fechamento, 240,00 metros de rufos de respaldo com pingadeiras, 1 exaustor eólico de 500 mm e a impermeabilização de uma área de 130,00 X 1,50	Sv	1	R\$ 33.583,33	R\$ 33.583,33
4	Unidade escolar: EMEB Prof. Walter Gomes Juste Substituição de 80,00 metros de calhas e será aumentado mais 6 bocaletas com condutor de água pluvial de 100 mm.	Sv	1	R\$ 12.420,00	R\$ 12.420,00
5	Unidade escolar: EMEB Dr. Cândido Lobo Substituição e vedação dois pontos de umidades dentro de duas salas de aula que estão sendo projetados por vazamentos nas das platibandas nas bocaletas	Sv	1	R\$ 910,00	R\$ 910,00

Caconde, 15 de junho de 2026

Edilson Della Torre

Agente de contratação